

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京化工大学西校区燃气消隐工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	01010100400 1	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 机挖基坑 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:运距20km	m3	6.75				
2	01010100400 2	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 机挖基坑	m3	27				
3	01010300100 1	回填方	1. 密实度要求:机械回填 2. 填方材料品种:3:7灰土	m3	2.25				
4	01010300100 2	回填方	1. 密实度要求:机械回填 2. 填方材料品种:级配砂石	m3	2.25				
5	01010300100 3	回填方	1. 密实度要求:机械回填 2. 填方材料品种:混合料	m3	2.25				
6	01010300100 4	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	20.25				
7	04010300200 1	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:20km	m3	2.7				
8	04050200200 1	钢管管件制作、安装	1. 种类:防腐三通(带气切线特制装置fitting) 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:焊接	个	1				
9	04050200200 2	钢管管件制作、安装	1. 种类:焊接堵板 2. 材质及规格:DN150 3. 接口形式:焊接	个	1				
10	04050102000 1	警示(示踪)带铺设	1. 规格:警示标志带	m	3				
11	03120900200 1	防腐蚀	1. 材料:三层聚乙烯热缩带 2. 管外径:DN150	口	2				
12	01020200900 1	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位:作业坑 喷射混凝土 素喷 2. 厚度:80mm	m2	36				
本页小计									

